



dicht bij de natuur

Montagevoorwaarden montage Solarlux producten

Voorwaarden indien montage wordt uitgevoerd door Buiten-Goed

In onze prijzen bij montage is niet inbegrepen, tenzij anders overeen gekomen:

- steigerwerk en/of transportmiddelen. Deze dienen door derden ter beschikking te worden gesteld.
- bouwkundige voorzieningen, zoals vul- en stellatten, schroefhuizen e.d.
- eventuele versterkingen benodigd voor de afdracht van de totale windbelasting.
- dagkant afwerking, afwerklijsten, waterslagen, vensterbanken e.d.
- alle niet nader omschreven materialen en/of werkzaamheden.

Opmerkingen:

- de bouwkundige constructie dient van voldoende sterkte, vlak en haaks te zijn voor het goed kunnen monteren en functioneren van de pui en/of serre.
- de boven constructie dient zelfdragend en bij toepassing van een boven hangend systeem zelf sterk genoeg voor het dragen van de pui te zijn.
- de vouwwanden dienen, om problemen met het functioneren te voorkomen, compleet op de bouwplaats gemonteerd te worden.
- ondanks toepassing van de nieuwste technieken en hoge kwaliteitseisen is spontane breuk bij gehard glas niet uit te sluiten bij de SL20, SL20R, SL25, SL25R en de SL25XXL en valt daarom niet onder de standaard garantie.
- eventuele afwijkingen in maatvoering of andere wijzigingen in de specificaties anders dan vermeld in onze offerte kunnen leiden tot prijswijziging na opdracht. Wij werken met staffelmaten.
- eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Buiten-Goed B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- eventuele kabels, leidingen etc. moeten door de klant worden aangegeven.
- eventueel herbestraten zit niet bij de montageprijs inbegrepen.
- de grens moet door de eigenaar worden aangegeven.
- het terrein moet goed bereikbaar zijn.
- werkzaamheden die vallen buiten de standaard werkzaamheden zoals besproken, worden doorberekend. Dit zal altijd in overleg gebeuren.
- wij gaan ervan uit dat er indien noodzakelijk, vergunning is geregeld voor het plaatsen van het te monteren product.
- bij de montage van overkappingen werken wij standaard met kit als afdichting tussen profiel en muur waardoor wij geen 100% garantie kunnen geven tegen waterdichtheid. Wil de klant dit wel dan dienen wij met loodafdichting te werken. Hiervoor geldt een meerprijs.
- mocht de constructie verzakken doordat de ondergrond achteraf niet voldoende stabiel blijkt te zijn dan vervalt alle garantie op de producten die schade hebben ondervonden te wijten aan deze verzakkingen.