



dicht bij de natuur

## Oplevervoorwaarden voorbereiding ondergrond kas

Voor de montage van de kas zorgt de klant er vooraf voor dat het bouwterrein onderstaand wordt opgeleverd.

\* Vlak. Dus zonder hobbels of kuilen.

\* Waterpas. (horizontaal) op 1 cm na nauwkeurig. Anders kunnen er kieren ontstaan tussen de funderingsprofielen van de kas en de bodem.

\* Stevig. De bodem moet vast zijn. Op zand kan een kas vaak zonder extra fundering worden geplaatst, maar op veengrond is extra mogelijk een extra fundering nodig, bijvoorbeeld schroefpalen of hardhouten ingeslagen palen.

\* Schoon. Verwijder obstakels, graszoden, struiken, bomen en wortels. Controleer of er leidingen (stroom/gas/water) onder de bouwplaats lopen.

Indien aan de voorwaarden niet is voldaan, dan kunnen eventuele extra kosten worden doorgerekend aan de klant. Dit gebeurt in overleg met de verkoopadviseur en u als opdrachtgever.